Obra
CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONTRA - ETAPA 2

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Minas Gerais
SBC - 05/2026 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
22,26%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 100,33%
Mensalista: Sinapi - 61,06%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA**		**1**		**1,765.35**	**1,765.35**	**1.37 %**
1.1	ED-28427 04/2025	Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1	1,443.93	1,765.35	1,765.35	1.37 %
2			**SUPERESTRUTURA**		**1**		**68,543.46**	**68,543.46**	**53.27 %**
2.1	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	1600	13.76	16.82	26,912.00	20.92 %
2.2	ED-8465	SETOP	FÔRMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO)	m²	85.42	145.47	177.85	15,191.94	11.81 %
2.3	ED-8462	SETOP	FÔRMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO)	m²	65.5	157.06	192.02	12,577.31	9.78 %
2.4	40.10.25	SUDECAP	CONCRETO FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA	m³	15.72	721.27	881.82	13,862.21	10.77 %
3			**AVENARIA**		**1**		**55,198.28**	**55,198.28**	**42.90 %**
3.1	103369	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	489.45	79.81	97.57	47,755.63	37.12 %
3.2	ED-50174	SETOP	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	76.8	33.71	41.21	3,164.92	2.46 %
3.3	ED-9903	SETOP	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	m³	1	3,498.88	4,277.73	4,277.73	3.32 %
4			**INSTALAÇÕES ELETRICA**		**1**		**1,239.30**	**1,239.30**	**0.96 %**
4.1	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30	12.61	15.41	462.30	0.36 %
4.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	21.19	25.90	777.00	0.60 %
5			**HIDRÁULICA**		**1**		**1,919.55**	**1,919.55**	**1.49 %**
5.1	ED-50020	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	30	32.95	40.28	1,208.40	0.94 %

5.2	ED-50022	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	15	38.78	47.41	711.15	0.55 %

Total sem BDI	**105,246.77**
Total do BDI	**23,419.17**
Total Geral	**128,665.94**

GERRAD TAYON FERREIRA LOPO
CREA MG 289.963/D

GERRARD TAYON FERREIRA LOPO:08581775608

Assinado de forma digital por GERRARD TAYON FERREIRA LOPO:08581775608
Dados: 2026.10.02 15:22:27 -03'00'